

## Hauptwasserleitung Reservoir Bärenhölzli, Bad Zurzach



Planerleistungen:  Vorprojekt  Bauprojekt  Ausschreibung  Realisierung

Ausgeführte Arbeiten: Werkleitungs- und Strassenbau

Bauzeit: Oktober 2011 – Juni 2012 und Mai 2017 – September 2014

Projektleiter: Markus Senn

Bauleiter: Andreas Meier

Bauherren: Gemeinde Bad Zurzach, Mäni Moser  
AEW Energie AG, Dieter Retzlaff

Baumeister: Birchmeier Bau AG, Döttingen  
Spuhler AG, Fisibach  
Umbricht Bau AG, Turgi

Sanitär: Gebr. Meier AG, Birrhard

Gesamtkosten 1'400'000.- Fr. (exkl. Mwst.)

Baukosten: 1'180'000.- Fr. (exkl. Mwst.)

Kennwerte:

Wasser gepflügt DN200: 130 m

Spülbohrung im Fels 2 x 200 m

Trinkwasser konventionell: 500 m

Abwasser (ohne Spülbohrung) 290 m

Strasse: 350 m<sup>2</sup>

Rohrblock 460 m

Spezialitäten: - Spülbohrung Trinkwasser DN315  
- Spülbohrung Abwasser und Signalkabel  
- Pflügen Trinkwasserleitung DN200  
- Arbeiten im Reservoir  
- Ausserbetriebnahme des Reservoirs